

Klinge des Klingholzbachs im Gewann Mönchberg-Klinghölzer SE von Obertürkheim

Status: schutzwürdig


Land-/Stadtkreis: Esslingen

Gemeinde: Esslingen am Neckar
Gemarkung: Esslingen

TK25-Nr.: 7221 Stuttgart-Südost
R/H-Werte: 3520360 / 5402650

Literatur:

Frank, M. (1965); Huth, T. u. Junker, B. (2005); Schöttle, M. (2002)



Beschreibung:

Die Klinge des Klingholzbachs zwischen Obertürkheim und Rüdern ist im unteren Teil schluchtartig in den nordöstlichen Talhang des Neckar eingetieft. Hier ist ein fast vollständiges Profil im Mittelkeuper von der Bunte Mergel-Formation (km3) bis zur Stubensandstein-Formation (km4) aufgeschlossen: Untere Bunte Mergel, Kieselsandstein, Obere Bunte Mergel bis in den unteren Stubensandstein. Dabei wirken härtere Sandsteinbänke des Kieselsandsteins und des Stubensandstein als Wasserfallbänke, über die der Bach bis mehrere Meter hinab stürzt.