


## Steinbruch bei Waldhof, Emmingen-Liptingen

Status:	schutzwürdig
Land-/Stadtkreis:	Tuttlingen
Gemeinde:	Emmingen-Liptingen
Gemarkung:	Liptingen
TK25-Nr.:	8019 Neuhausen ob Eck
R/H-Werte:	3495450 / 5310710



### Literatur:

Geyer, O. F. u. Gwinner, M. P. (1984); Huth, T. u. Junker, B. (2006); Schöttle, M. (2005); Schreiner, A. (1979)

### Beschreibung:

Der Steinbruch Waldhof bei Liptingen ist im Randbereich des Homburger Schwammriffgürtels gelegen, der altersmäßig in den obersten Oberjura (Liegende bis Hangende Bankkalk-Formation) zu stellen ist: Es sind mehrere Riffkörper zu sehen, die von gut gebankten Kalksteinen unter- und überlagert werden. Zwischen den Riffkörpern ist teilweise die gebankte Fazies ausgebildet. Die Schichten schmiegen sich an die Bioherme an. Mehrere Störungen sind aufgeschlossen. Im oberen Teil der Steinbruchwände gibt es zahlreiche Karstspalten und Schlotten, die mit rotem tertiärem Verwitterungslehm erfüllt sind. Darin sind Bohnerzknollen und -körner nesterweise angereichert. Weiterhin sind zahlreiche Calcit-Drusen, Stylolithen sowie einzelne Bänke voller Grabgänge zu beobachten.